

令和３年度

経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区第21号工事

契 約 設 計 書

（当初）

県南広域振興局農政部農村整備室

事業名	経営体育成基盤整備事業　荻ノ窪地区
工事名	経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区第21号工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	県南広域振興局農政部農村整備室
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	荻ノ窪地区
工事名	経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区第21号工事
施工場所	奥州市胆沢南都田地内
工事番号	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
地域区分	内陸地域
地区区分	水沢地区
工期	令和４年６月30日まで
積算体系年月	令和３年３月
単価期適用年月	令和３年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和２年０４号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	経営体育成基盤整備事業　荻ノ窪地区
工事名	経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区第21号工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	暗渠排水工		9.200	ha		
2	補助暗渠工		9.200	ha		

事業名	経営体育成基盤整備事業　荻ノ窪地区
工事名	経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区第21号工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】≪岩手県≫
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和２年１号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
被災地補正（共通仮設費）	1.500
被災地補正（現場管理費）	1.200
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.53%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業　荻ノ窪地区
工事名	経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区第21号工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・工事原価	1.000	式		
3 純工事費	1.000	式		
4 ・・直接工事費	1.000	式		
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・間接工事費	1.000	式		
7 ・・・共通仮設費	1.000	式		
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
		%		
9 ・・・・技術管理費	1.000	式		
10 ・・・・現場環境改善費	1.000	式		
11 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
		%		
12 ・・・現場管理費	1.000	式		
13 ・・・・労務管理費～雑費				
		%		
14 ・一般管理費等				
		%		
15 処分費等（直接工事費の内数）	1.000	式		
16 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
		%		

事業名	経営体育成基盤整備事業　荻ノ窪地区
工事名	経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区第21号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・暗渠排水工	1.000	式		
・・本暗渠工	1.000	式		
・補助暗渠工	1.000	式		
・・補助暗渠工 ﾓﾐｶﾞﾗ	1.000	式		
・・整地工 補助暗渠	1.000	式		
・産業廃棄物処理	1.000	式		
・・産業廃棄物処理	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　荻ノ窪地区
工事名	経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区第21号工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
技術管理費内訳				
技術管理費	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		
・・技術管理費	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業　荻ノ窪地区
工事名	経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区第21号工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・暗渠排水工	1.000	式			
・・本暗渠工	1.000	式			
吸水渠　H=0.6m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製有孔管φ50ﾓﾐｶﾞﾗ	9,083.000	m			歩A・単A B単　1号
管理孔取付工 φ50,ﾓﾐｶﾞﾗ	110.000	箇所			歩A・単A B単　2号
水閘部集水渠工 ポリ製無孔管φ50	330.000	m			歩A・単A B単　3号
水閘取付工 水平水閘φ65	110.000	箇所			歩A・単A B単　4号
継手類	1.000	式			歩A・単A B単　5号
排水路接続管 ポリ製無孔管φ50	110.000	m			歩A・単A B単　6号
合　計					
・補助暗渠工	1.000	式			
・・補助暗渠工 ﾓﾐｶﾞﾗ	1.000	式			
補助暗渠工 2.0m間隔,H=0.4m	9.200	ha			歩A・単A B単　7号
合　計					
・・整地工 補助暗渠	1.000	式			
整地工 補助暗渠	9.200	ha			歩A・単A B単　8号
合　計					
・産業廃棄物処理	1.000	式			
・・産業廃棄物処理	1.000	式			
産業廃棄物処理 廃プラスチック	0.900	ton			歩A・単A B単　9号
合　計					

事業名	経営体育成基盤整備事業　荻ノ窪地区
工事名	経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区第21号工事

名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・技術管理費	1.000	式			
現場透水試験	1.000	回			歩A・単A B単　10号
合　計					